Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	**Fejlesztés Tervezési és Irányítási Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
Tervezett időtáv:	**Rövid**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_603**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dombóvár Tüske Ipari Park szennyvíz közmű építés. Tervezés,kivitelezés I.ütem.		Dombóvár	30 000	Használati díj és önkormányzati saját forrás	2018	2018	Rövid	X														
2	Dombóvár, 1414 hrsz-ú ingatlanon létrejövőlakóterület közművesítése. Tervezés, kivitelezés I.ütem.		Dombóvár	15 000	Használati díj és önkormányzati saját forrás	2018	2018	Rövid	X														
3	Dózsa u. átemelőhöz DN 200 tolózár beépítése a kiszakaszolhatóság biztosítása érdekében (Közös feladat tulajdoni hányad arányában)		Attala	500	2017. évi használati díj	2018	2018	Rövid	X														
4	Közterületi átemelőkhöz 1 db tartalék szivattyú beszerzése (FLYGT 3085 +HT)		Attala	800	2017. évi használati díj	2018	2018	Rövid	X														
5	Házi átemelőkhöz 5 db tartalék szivattyú beszerzése (FLYGT DXM/NOCCHI/BIOX vagy vele egyenértékű)		Dombóvár	500	2017. évi használati díj	2018	2018	Rövid	X														
6	Szennyvíztelepi tartalékszivattyúk beszerzése, fölösiszapszivattyú 1 db, ABS-XFP-80C-VX.7-PE15-4-C-50EX (Q=41 m3/h, H=3,7 m, P=1,5 kW)		Dombóvár	900	Használati díj	2018	2018	Rövid	X														
7	Dombóvár energetikai hatékonyság javítása frekvenciaváltó beépítése, Dombóvári szennyvíztelep nyerssszennyvíz átemelő, OMRON V-1000 VZA (400V, 3 fázis, 0,2-15/18,5 kW), 2 db		Dombóvár	2 000	Használati díj	2018	2018	Rövid	X														

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	**Fejlesztés Tervezési és Irányítási Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
Tervezett időtáv:	**Rövid**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_603**	

Fontossági sorrend	**Beruházás megnevezése**	**Vízjogi létesítési /elvi engedély száma**	**Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése**	**Tervezett nettó költség**	**Forrás megnevezése**	**Megvalósítás időtartama**		**Tervezett időtáv**	**A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**														
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	1 db Csorba Biox 300/CS háziátemelő tartalék szivattyú beszerzés		Attala	100	Használati díj	2018	2018	Rövid	X														

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	**Fejlesztés Tervezési és Irányítási Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
Tervezett időtáv:	**Közép**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_603**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	Dombóvár szennyvíztisztító telepen tetőszerkezet építése iszaptároló konténer fölé (kivitelezés)		Dombóvár	1 000	2017. évi használati díj	2019	2019	Közép		X													
17	DSZ-2 szennyvízátemelőbe vegyszeradagoló beszerzése,beépítése		Dombóvár	1 500	Használati díj	2019	2019	Közép		X													
18	Liget ltp.hosszú távú szennyvízvezeték bővítés koncepció elkészítése a tulajdoni hányadnak megfelelő mértékben		Kaposszekcső-Liget	250	Használati díj	2019	2019	Közép		X													
19	Kombinált csatornamosó ürítő hely kialakítása		Dombóvár	5 000	Használati díj	2019	2019	Közép		X													
30	Tartalék PLC-k és frekvenciaváltók beszerzése		Dombóvár	2 300	2017. évi használati díj	2020	2020	Közép			X												

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	**Fejlesztés Tervezési és Irányítási Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
Tervezett időtáv:	**Hosszú**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_603**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
139	Közterületi átemelőkhöz 1 db tartalék szivattyú beszerzése (FLYGT 3085 +HT)		Attala	800	Használati díj	2032	2032	Hosszú															X

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	**Fejlesztés Tervezési és Irányítási Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
Tervezett időtáv:	**Rövid**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_603**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	1. sz. utóülepítő kotróhíd felújítása		Dombóvár	500	2017. évi használati díj	2018	2018	Rövid	X														
10	Iszapgyűjtő konténernél elhasznált sínek, kerekek, szállítókocsi cseréje		Dombóvár	300	2017. évi használati díj	2018	2018	Rövid	X														
11	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Dombóvár	3 245	2017. évi használati díj	2018	2018	Rövid	X														
12	Ultrahangos szintérzékelő cseréje (Kossuth u. átemelő) (Közös feladat tulajdoni hányad arányában megosztva)		Kapospula	140	2017. évi használati díj	2018	2018	Rövid	X														
13	Dombóvár szennyvíztisztító telepen TFH fogadó kártyaleolvasó, vezérlés felújítása		Dombóvár	2 500	Használati díj	2018	2018	Rövid	X														
14	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Dombóvár	3 000	Használati díj	2018	2018	Rövid	X														
15	Aknafedlap kerettel történő együttes cseréje aknafödém betonozással 2 db (önkormányzattal egyeztetett helyszíneken)		Dombóvár	400	Használati díj	2018	2018	Rövid	X														

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	**Fejlesztés Tervezési és Irányítási Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
Tervezett időtáv:	**Közép**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_603**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	Dombóvár szennyvíztisztító telep régi fúvók frekvenciaváltóinak és a légbeszívó cseréje		Dombóvár	2 000	Használati díj	2019	2019	Közép		X													
21	Kórház utcai Városi szennyvízátemelő gépészeti felújítása (aprító)		Dombóvár	5 500	Használati díj	2019	2019	Közép		X													
22	Vörösmarty u. végátemelő szivattyú értéknövelő felújítása fődarab cserével a 2018-19 használati díjból		Attala	650	Használati díj	2019	2019	Közép		X													
23	Dombóvár szennyvíztisztító telepen 2 db oxigénmérő és szabályozó egység pótlása		Dombóvár	2 000	Használati díj	2019	2019	Közép		X													
24	Dombóvár szennyvíztisztító telepen vagyonvédelmi rendszer rekonstrukciója		Dombóvár	3 000	Használati díj	2019	2019	Közép		X													
25	Dombóvár szennyvíztisztító telep iszaprecirkulációs akna szintkapcsolók pótlása		Dombóvár	50	Használati díj	2019	2019	Közép		X													
26	Dombóvár szennyvíztisztító telep sűrítő-dekantáló aknákban szintérzékelők pótlása		Dombóvár	400	Használati díj	2019	2019	Közép		X													
27	Dombóvár szennyvíztisztító telepen új fúvógépházban hőmérséklet- és nyomásérzékelő szenzorok pótlása		Dombóvár	400	Használati díj	2019	2019	Közép		X													
28	Aknafedlap kerettel történő együttes cseréje aknafödém betonozással 2 db (önkormányzattal egyeztetett helyszineken).		Dombóvár	1 000	Használati díj	2019	2019	Közép		X													

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	**Fejlesztés Tervezési és Irányítási Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
Tervezett időtáv:	**Közép**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_603**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Dombóvár	3 000	Használati díj	2019	2019	Közép		X													
31	Molnár Gy. u. (Árnyas u.) szennyvízcsatorna rekonstrukció tervezése kamerás csőállapot felmérés alapján 600 fm hosszon.		Dombóvár	2 500	2017. évi használati díj	2020	2020	Közép			X												
32	Dombóvár szennyvíztisztító telep régi fúvók villamos- és irányítástechnikai kapcsolószekrényének felújítása		Dombóvár	1 200	2017. évi használati díj	2020	2020	Közép			X												
33	Dombóvár szennyvíztisztító telepen TFH kompresszor hőmérséklet mérő szenzor cseréje		Dombóvár	100	2017. évi használati díj	2020	2020	Közép			X												
34	Dombóvár szennyvíztisztító telepen elfolyó mennyiségmérő, kitorkollófej rekonstrukciója		Dombóvár	4 000	2017. évi használati díj	2020	2020	Közép			X												
35	Dombóvár szennyvíztisztító telep átfogó irányítástechnikai felújításának tervezése		Dombóvár	800	Használati díj	2020	2020	Közép			X												
36	Dombóvár Teleki utca szennyvízátemelő védterület felújítás		Dombóvár	600	Használati díj	2020	2020	Közép			X												
37	Dombóvár szennyvíztisztító telepen régi térvilágítás felújítása		Dombóvár	1 500	2017. évi használati díj	2020	2020	Közép			X												

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	**Fejlesztés Tervezési és Irányítási Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **vízközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
Tervezett időtáv:	**Közép**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_603**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama Kezdés	Megvalósítás időtartama Befejezés	Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	Liget ltp. átemelő felújítása+daraboló (gépészet, szerelvények, vezetősínek, szintjelzés, mérőbeépítés, irányítástechnika, védterület rendezés) a tulajdoni hányadnak megfelelő mértékben A megvalósulás a 2016-2020 év használati díjakból történik.		Kaposszekcső-Liget	8 000	Használati díj	2020	2020	Közép			X												
39	Dombóvár szennyvíztisztító telep 1. sz. nyersvíz feladó szivattyú pótlása		Dombóvár	2 400	Használati díj	2020	2020	Közép			X												
40	Ipari park PET átemelő felújítása (gépészet, szerelvények, vezetősínek, szintjelzés, mérőbeépítés, irányítástechnika, védterület rendezés) a tulajdoni hányadnak megfelelő mértékben A megvalósulás a 2016-2020 év használati díjakból történik.		Kaposszekcső-Liget	500	Használati díj	2020	2020	Közép			X												
41	Dombóvár szennyvíztisztító telepen régi utóülepítő műtárgy teljeskörű felújítása (beton műtárgy, kotró)		Dombóvár	6 000	Használati díj	2020	2020	Közép			X												
42	Homokfogó fúvó cseréje		Dombóvár	500	Használati díj	2020	2020	Közép			X												
43	Szállítócsiga hajtómű vek cseréje		Dombóvár	500	Használati díj	2020	2020	Közép			X												
44	Iszapfölöző akna gépészeti felújítása		Dombóvár	1 000	Használati díj	2020	2020	Közép			X												
45	Dombóvár szennyvíztisztító telepen egyes technológiai tolózárak pótlása		Dombóvár	300	Használati díj	2020	2020	Közép			X												

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	**Fejlesztés Tervezési és Irányítási Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
Tervezett időtáv:	**Közép**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_603**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama Kezdés	Befejezés	Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	Dombóvár szennyvíztisztító telepen tartózkodó épület épületgépészeti felújítása		Dombóvár	2 000	Használati díj	2020	2020	Közép			X												
47	Vas-só adagoló szivattyú cseréje		Dombóvár	300	Használati díj	2020	2020	Közép			X												
48	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Dombóvár	3 000	Használati díj	2020	2020	Közép			X												
49	Dombóvár szennyvíztisztító telep irányítástechnikai rekonstrukciójának kivitelezése		Dombóvár	6 000	Használati díj	2021	2021	Közép				X											
50	Attala Vörösmarty utcai átemelő villamos- és irányítástechnikai felújítása a 2020-21 használati díjból		Attala	1 000	Használati díj	2021	2021	Közép				X											
51	Dombóvár szennyvíztisztító telepen tartózkodó épület felújítása.		Dombóvár	6 000	Használati díj	2021	2021	Közép				X											
52	Dombóvár szennyvíztisztító telep 2. sz. nyersvíz feladó szivattyú pótlása		Dombóvár	2 400	Használati díj	2021	2021	Közép				X											
53	Liget ltp. szennyvízvezeték rekonstrukció tervezése, engedélyeztetése tulajdoni hányadnak megfelelő mértékben 2019-2021		Kaposszekcső-Liget	2 000	Használati díj	2021	2021	Közép				X											
54	Dombóvár szennyvíztisztító telep indukciós mennyiségmérő műszerek pótlása (nyersvíz, recirkulációs- és fölösiszap)		Dombóvár	2 800	Használati díj	2021	2021	Közép				X											

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	**Fejlesztés Tervezési és Irányítási Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató ***
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
Tervezett időtáv:	**Közép**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_603**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama Kezdés	Megvalósítás időtartama Befejezés	Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
55	Dombóvár szennyvíztisztító telep aerob 2 mennyiségmérő műszer pótlása		Dombóvár	400	Használati díj	2021	2021	Közép				X											
56	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Dombóvár	3 000	Használati díj	2021	2021	Közép				X											
57	Aknafedlap kerettel történő együttes cseréje aknafödém betonozással 2 db (önkormányzattal egyeztetett helyszíneken).		Dombóvár	3 000	Használati díj	2021	2021	Közép				X											
58	Dombóvár szennyvíztisztító telep nyersvíz analizátor mérőműszer pótlása (pH, hőmérséklet mérés)		Dombóvár	500	Használati díj	2021	2021	Közép				X											
59	Liget ltp. átemelő Flygt CP 3085 HT 252 szivattyú pótlása		Kaposszekcső-Liget	800	Használati díj	2022	2022	Közép					X										
60	Iszaptároló konténereknél gépi mozgatási lehetőség kialakítása		Dombóvár	700	Használati díj	2022	2022	Közép					X										
61	Teleki utcai szennyvíz átemelő felújítása (gépészet, szerelvények, víztér, tolózár beépítés)		Dombóvár	3 000	Használati díj	2022	2022	Közép					X										
62	Dombóvár belváros szennyvízcsatorna hálózat rekonstrukció tervezése		Dombóvár	4 000	Használati díj	2022	2022	Közép					X										
63	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Dombóvár	3 000	Használati díj	2022	2022	Közép					X										

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	**Fejlesztés Tervezési és Irányítási Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
Tervezett időtáv:	**Hosszú**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_603**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
64	Vörösmarty u. végátemelő aprító berendezés felújítása a 2022-23 használati díjból		Attala	1 000	Használati díj	2023	2023	Hosszú						X									
65	Dombóvár szennyvíztisztító telepen 3 db régi forgódugattyús kompresszor pótlása		Dombóvár	10 000	Használati díj	2023	2023	Hosszú						X									
66	Búzavirág utcai szennyvíz átemelő felújítása (gépészet, szerelvények, víztér, tolózár beépítés)		Dombóvár	3 000	Használati díj	2023	2023	Hosszú						X									
67	Dombóvár szennyvíztisztító telep régi fúvók villamos- és irányítástechnikai kapcsolószekrényének felújítása.		Dombóvár	1 200	Használati díj	2023	2023	Hosszú						X									
68	Aknafedlap kerettel történő együttes cseréje aknafödém betonozással 2 db (önkormányzattal egyeztetett helyszíneken)		Dombóvár	2 000	Használati díj	2023	2023	Hosszú						X									
69	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Dombóvár	3 000	Használati díj	2023	2023	Hosszú						X									
70	Dombóvár szennyvíztisztító telepen kézi rács pótlása		Dombóvár	500	Használati díj	2023	2023	Hosszú						X									
71	Kapospula Ady utcai átemelő gépészeti felújítása, szivattyú pótlása FLYGT CP 3127+SH		Kapospula	3 500	Használati díj	2024	2024	Hosszú							X								

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	**Fejlesztés Tervezési és Irányítási Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
Tervezett időtáv:	**Hosszú**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_603**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama Kezdés	Befejezés	Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
72	Dombóvár szennyvíztisztító telepen TFH fogadó komplex gépészeti felújítása (gépi rács, kompresszor, levegőztető elemek, feladó szivattyúk).		Dombóvár	4 000	Használati díj	2024	2024	Hosszú							X								
73	Láng/Viessmann szennyvíz nyomóvezeték csere tervezés,kivitelezés		Dombóvár	10 000	Használati díj	2024	2024	Hosszú							X								
74	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Dombóvár	3 000	Használati díj	2024	2024	Hosszú							X								
75	Kapospula Ady utcai átemelő villamos- és irányítástechnikai felújítása A megvalósulás a 2017-2025 év használati díjakból történik. PLC, szintérzékelő csere.		Kapospula	1 500	Használati díj	2025	2025	Hosszú								X							
76	Attala Dózsa utcai átemelő villamos- és irányítástechnikai felújítása a 2024-25 használati díjból		Attala	1 000	Használati díj	2025	2025	Hosszú								X							
77	Dombóvár szennyvíztisztító telepen fő gépi rács cseréje		Dombóvár	3 500	Használati díj	2025	2025	Hosszú								X							
78	PET átemelő Flygt CP 3057 HT 262 szivattyú pótlása		Kaposszekcső-Liget	600	Használati díj	2025	2025	Hosszú								X							
79	Aknafedlap kerettel történő együttes cseréje aknafödém betonozással 2 db (érintett önkormányzatokkal egyeztetett helyszíneken)		Kaposszekcső-Liget	400	Használati díj	2025	2025	Hosszú								X							

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	**Fejlesztés Tervezési és Irányítási Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
Tervezett időtáv:	**Hosszú**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_603**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80	Dombóvár szennyvíztisztító telepen egyes technológiai tolózárak pótlása.		Dombóvár	500	Használati díj	2025	2025	Hosszú								X							
81	Dombóvár szennyvíztisztító telepen homokfogó műtárgy komplex rekonstrukciója (kihordócsiga, konténer, villamos- és irányítástechnika, gépészet, tartályok, kezelőpódium, épület)		Dombóvár	10 000	Használati díj	2025	2025	Hosszú								X							
82	Dombóvár szennyvíztisztító telepen TFH biofilter rekonstrukciója		Dombóvár	3 800	Használati díj	2025	2025	Hosszú								X							
83	Dombóvár szennyvíztisztító telepen új fúvógépházban hőmérséklet- és nyomásérzékelő szenzorok pótlása.		Dombóvár	400	Használati díj	2025	2025	Hosszú								X							
84	Dombóvár szennyvíztisztító telep iszaprecirkulációs akna szintkapcsolók pótlása.		Dombóvár	50	Használati díj	2025	2025	Hosszú								X							
85	Dombóvár szennyvíztisztító telepen TFH fogadó villamos- és elektronikai felújítása (vezérlés, szint- és nyomásérzékelők, szintkapcsolók).		Dombóvár	1 550	Használati díj	2025	2025	Hosszú								X							
86	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Dombóvár	3 000	Használati díj	2025	2025	Hosszú								X							
87	Dombóvár szennyvíztisztító telepen TFH fogadó kártyaleolvasó, vezérlés felújítása.		Dombóvár	1 800	Használati díj	2026	2026	Hosszú									X						

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	**Fejlesztés Tervezési és Irányítási Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
Tervezett időtáv:	**Hosszú**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_603**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
88	Aknafedlap kerettel történő együttes cseréje aknafödém betonozással 2 db (érintett önkormányzatokkal egyeztetett helyszíneken)		Kaposszekcső-Liget	400	Használati díj	2026	2026	Hosszú									X						
89	Dombóvár szennyvíztisztító telepen nitrát recirkulációs szivattyúk cseréje		Dombóvár	2 000	Használati díj	2026	2026	Hosszú									X						
90	Dombóvár szennyvíztisztító telepen anox. keverők cseréje		Dombóvár	4 000	Használati díj	2026	2026	Hosszú									X						
91	Dombóvár szennyvíztisztító telepen 2 db oxigénmérő és szabályozó egység pótlása.		Dombóvár	2 000	Használati díj	2026	2026	Hosszú									X						
92	Dombóvár szennyvíztisztító telepen ammónium mérő berendezés, vezérlő egység pótlása.		Dombóvár	1 400	Használati díj	2026	2026	Hosszú									X						
93	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Dombóvár	3 000	Használati díj	2026	2026	Hosszú									X						
94	Molnár Gy. u. (Árnyas u.) szennyvízcsatorna rekonstrukció kivitelezése		Dombóvár	8 500	Használati díj és önkormányzati saját forrás	2026	2026	Hosszú									X						
95	Attala Rákóczi utcai átemelő villamos- és irányítástechnikai felújítása a 2026-27 használati díjból		Attala	1 000	Használati díj	2027	2027	Hosszú										X					

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	**Fejlesztés Tervezési és Irányítási Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
Tervezett időtáv:	**Hosszú**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_603**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama Kezdés	Megvalósítás időtartama Befejezés	Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
96	Liget ltp. átemelő mérőműszerek pótlása		Kaposszekcső-Liget	500	Használati díj	2027	2027	Hosszú										X					
97	Dombóvár szennyvíztisztító telep 1. sz. nyersvíz feladó szivattyú pótlása/felújítása		Dombóvár	1 200	Használati díj	2027	2027	Hosszú										X					
98	Dombóvár szennyvíztisztító telepen recirkulációs és fölösiszap szivattyúk cseréje		Dombóvár	2 500	Használati díj	2027	2027	Hosszú										X					
99	Dombóvár szennyvíztisztító telepen iszapvíztelenítő centrifuga pótlása		Dombóvár	7 500	Használati díj	2027	2027	Hosszú										X					
100	Dombóvár szennyvíztisztító telepen iszapvíztelenítő gépházban feladó szivattyú és polielektrolit oldó-adagoló berendezés pótlása		Dombóvár	3 000	Használati díj	2027	2027	Hosszú										X					
101	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Dombóvár	3 000	Használati díj	2027	2027	Hosszú										X					
102	Dombóvár szennyvíztisztító telepen vas-só adagoló rendszer (tartály, szivattyú, vezetékek) cseréje		Dombóvár	1 500	Használati díj	2027	2027	Hosszú										X					
103	Aknafedlap kerettel történő együttes cseréje aknafödém betonozással 2 db (érintett önkormányzatokkal egyeztetett helyszíneken)		Kaposszekcső-Liget	400	Használati díj	2028	2028	Hosszú											X				

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	**Fejlesztés Tervezési és Irányítási Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
Tervezett időtáv:	**Hosszú**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_603**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
104	Dombóvár szennyvíztisztító telepen 4. és 5. sz. fúvó, szellőztető ventilátor, levegő hőmérséklet- és nyomásmérő cseréje		Dombóvár	7 500	Használati díj	2028	2028	Hosszú											X				
105	Dombóvár szennyvíztisztító telep iszap sűrítő-dekantáló műtárgy rekonstrukciója (szintérzékelők, szerelvények, dekantáló szivattyúk, levegőztető elemek)		Dombóvár	2 800	Használati díj	2028	2028	Hosszú											X				
106	Dombóvár szennyvíztisztító telep irányítástechnikai felújításának, tervezése, kivitelezése		Dombóvár	3 500	Használati díj	2028	2028	Hosszú											X				
107	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Dombóvár	3 000	Használati díj	2028	2028	Hosszú											X				
108	Dombóvár szennyvíztisztító telep nyersvíz analizátor mérőműszer pótlása (pH, hőmérséklet mérés).		Dombóvár	500	Használati díj	2028	2028	Hosszú											X				
109	Dombóvár szennyvíztisztító telep üzemi útburkolat felújítás		Dombóvár	4 500	Használati díj	2028	2028	Hosszú											X				
110	Attala Ady utcai átemelő villamos- és irányítástechnikai felújítása A megvalósulás a 2028-2029 év használati díjakból történik.		Attala	1 000	Használati díj	2029	2029	Hosszú												X			

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	**Fejlesztés Tervezési és Irányítási Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
Tervezett időtáv:	**Hosszú**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_603**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama Kezdés	Befejezés	Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111	Kapospula Kossuth utcai átemelő gépészeti felújítása a 2025-2029 használati díjból		Kapospula	1 750	Használati díj	2029	2029	Hosszú												X			
112	Kapospula Kossuth utcai átemelő villamos- és irányítástechnikai felújítása 2025-2029 használati díjból		Kapospula	1 250	Használati díj	2029	2029	Hosszú												X			
113	Attala Árpád utcai átemelő villamos- és irányítástechnikai felújítása a 2028-29 használati díjból		Attala	1 000	Használati díj	2029	2029	Hosszú												X			
114	Dombóvár szennyvíztisztító telep levegőztető medence elzáró szerelvények, tolózárak pótlása		Dombóvár	500	Használati díj	2029	2029	Hosszú												X			
115	Aknafedlap kerettel történő együttes cseréje aknafödém betonozással 2 db (érintett önkormányzatokkal egyeztetett helyszíneken)		Kaposszekcső-Liget	400	Használati díj	2029	2029	Hosszú												X			
116	Dombóvár szennyvíztisztító telepen 2 db oxigénmérő és szabályozó egység pótlása.		Dombóvár	2 000	Használati díj	2029	2029	Hosszú												X			
117	Dombóvár szennyvíztisztító telepen vagyonvédelmi rendszer rekonstrukciója.		Dombóvár	4 800	Használati díj	2029	2029	Hosszú												X			
118	Dombóvár szennyvíztisztító telepen TFH fogadó villamos- és elektronikai felújítása (vezérlés, szint- és nyomásérzékelők, szintkapcsolók).		Dombóvár	1 550	Használati díj	2029	2029	Hosszú												X			

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	**Fejlesztés Tervezési és Irányítási Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **vízközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
Tervezett időtáv:	**Hosszú**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_603**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
119	Dombóvár szennyvíztisztító telepen ammónium mérő berendezés, vezérlő egység pótlása.		Dombóvár	1 400	Használati díj	2029	2029	Hosszú												X			
120	Dombóvár szennyvíztisztító telep iszaprecirkulációs akna szintkapcsolók, tolózárak pótlása		Dombóvár	150	Használati díj	2029	2029	Hosszú												X			
121	Dombóvár szennyvíztisztító telep indukciós mennyiségmérő műszerek pótlása (nyersvíz, recirkulációs- és fölösiszap).		Dombóvár	2 800	Használati díj	2029	2029	Hosszú												X			
122	Dombóvár szennyvíztisztító telepen hulladéktároló konténerek pótlása.		Dombóvár	1 500	Használati díj	2029	2029	Hosszú												X			
123	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Dombóvár	3 000	Használati díj	2029	2029	Hosszú												X			
124	Dombóvár szennyvíztisztító telep 1. sz. nyersvíz feladó szivattyú pótlása/felújítása		Dombóvár	1 200	Használati díj	2030	2030	Hosszú													X		
125	Aknafedlap kerettel történő együttes cseréje aknafödém betonozással 2 db (érintett önkormányzatokkal egyeztetett helyszíneken)		Kaposszekcső-Liget	400	Használati díj	2030	2030	Hosszú													X		
126	Dombóvár szennyvíztisztító telep 2. sz. nyersvíz feladó szivattyú pótlása/felújítása		Dombóvár	1 200	Használati díj	2030	2030	Hosszú													X		

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	**Fejlesztés Tervezési és Irányítási Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **vízközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
Tervezett időtáv:	**Hosszú**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_603**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama Kezdés	Befejezés	Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
127	Homokfogó fúvó cseréje		Dombóvár	500	Használati díj	2030	2030	Hosszú													X		
128	Szállítócsiga hajtóművek cseréje		Dombóvár	500	Használati díj	2030	2030	Hosszú													X		
129	Dombóvár szennyvíztisztító telepen levegőztető elemek cseréje		Dombóvár	15 000	Használati díj	2030	2030	Hosszú													X		
130	Dombóvár szennyvíztisztító telepen egyes technológiai tolózárak pótlása		Dombóvár	300	Használati díj	2030	2030	Hosszú													X		
131	Vas-só adagoló szivattyú cseréje		Dombóvár	300	Használati díj	2030	2030	Hosszú													X		
132	A rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzése (gépek, eszközök meghibásodása, nem tervezhető hálózati hibák elhárítása), teljes víziközmű rendszerre vonatkozóan		Dombóvár	3 000	Használati díj	2030	2030	Hosszú													X		
133	Gábor B. u. szennyvízcsatorna rekonstrukció kivitelezése		Dombóvár	10 000	Használati díj	2030	2030	Hosszú													X		
134	Aknafedlap kerettel történő együttes cseréje aknafödém betonozással 2 db (érintett önkormányzatokkal egyeztetett helyszíneken)		Kaposszekcső-Liget	400	Használati díj	2031	2031	Hosszú														X	
135	Gunarasi szennyvíz átemelő nyomóvezeték rekonstrukció tervezése, kivitelezése (1825 fm, DN 250) A megvalósulás a 2029-2031 év használati díjakból történik.		Dombóvár	28 000	Használati díj	2031	2031	Hosszú														X	

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	**Fejlesztés Tervezési és Irányítási Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
Tervezett időtáv:	**Hosszú**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_603**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
136	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Dombóvár	3 000	Használati díj	2031	2031	Hosszú														X	
137	Aknafedlap kerettel történő együttes cseréje aknafödém betonozással 2 db (önkormányzattal egyeztetett helyszíneken).		Dombóvár	3 000	Használati díj	2031	2031	Hosszú														X	
138	Liget ltp. szennyvízvezeték rekonstrukció végrehajtása a tulajdoni hányadnak megfelelő mértékben 2024-2032 használati díjból		Kaposszekcső-Liget	15 000	Használati díj	2032	2032	Hosszú															X
140	Ady u. szennyvízátemelő szivattyú pótlása FLYGT CP 3127+SH 2030-2032 használati díjakból		Kapospula	1 500	Használati díj	2032	2032	Hosszú															X
141	rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Dombóvár	3 000	Használati díj	2032	2032	Hosszú															X

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód