

ELŐTERJESZTÉS

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. szeptember 26-i rendes ülésére

Tárgy: A Radnóti utca útburkolatának kiszélesítésére vonatkozó műszaki tartalom és a felmerülő költségek

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Városüzemeltetési Iroda

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: -

Készítő részéről ellenőrizte:

dr. Szemes Ádám irodavezető, Városüzemeltetési Iroda

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:

Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szabó Péter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2019. május 30-i rendes ülésén fogadta el, hogy a költséghatékonyság és a környéken élők nyugalma érdekében történjen meg a Radnóti utca útburkolatának helyreállítása és annak kiszélesítése a Borsos Miklós utcától a Móra Ferenc utca kereszteződéséig. Ez a leggyorsabb megoldás a felmerült probléma és a lakosság részéről érkezett panaszok orvoslására. A Képviselő-testület felhatalmazott a szükséges műszaki tartalom, illetve a megvalósítás költségeinek vizsgálatára.

A 183/2019. (V. 30.) Kt. határozat alapján a Városüzemeltetési Iroda kidolgozta a műszaki tartalmat és informatív ajánlatok alapján felbecsülte a költségeket:

Megoldás lenne a Radnóti utca vonalán az Erkel Ferenc utca és a műszaki bázis telephelye közötti út kiszélesítése. Az érintett útszakasz 195 m hosszú, jelenleg 3,50 m széles. Ennek szélesítése 5,0-5,5 m szélességre lehetséges. A jelenlegi út mellett fasor található, a fák közül 5 db fa található a meglévő út szélétől 2,70 m-re, amely a tervezett út vonalát érintheti. Ezek kivágása szükséges lehet, mivel a közút mellett 50 cm biztonsági sáv megtartása szükséges. A műszaki bázis bekötőútjának vonalában a szélesítést a műszaki bázis tulajdonosa ígérete szerint elvégezte. A Radnóti utca ezen szakaszán az útburkolat helyreállításának költsége informatív árajánlat alapján bruttó 571.500,- Ft ($50 \text{ m}^2 \times \text{bruttó } 11.430 \text{ Ft / m}^2$).

Az út szélesítésére két megoldás jöhet szóba:

1. megoldás

- 3m x1,5m nagyságú beton peron elemek vásárlása és lerakása, ahogyan az a műszaki állomás előtt is kivitelezésre került.
 - A tervezett rétegrend:
 - ~25 cm előregyártott betonelem
 - 5 cm 4/8-as homokos kavics
 - 15 cm 0/32-es zúzottkő
- A szükséges betonlap mennyisége: 70 db, melynek anyagköltsége szállítással együtt: kb. 2.000.000,- Ft
- A szükséges homokos kavics mennyisége: 10 m^3
- A szükséges zúzottkő mennyisége: 30 m^3
- A zúzalékok anyagköltsége szállítással együtt: 436.000,- Ft
- A szükséges földmunka: körülbelül 290 m^2 (humuszleszedés, tükrökészítés, simító hengerlés, föld elszállítása), melynek munkadíja: 1.017.180,- Ft

A várható összköltség: bruttó 3.453.180,- Ft + bruttó 571.500,- Ft.

2. megoldás

Az aszfaltozást 2 m szélességben, 390 m^2 nagyságban vállalkozó végzi el.

Ennek várható összköltsége informatív árajánlat alapján: bruttó 10.088.255,- Ft + bruttó 571.500,- Ft

A fent leírtak alapján kérem a Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.

**Határozati javaslat
a Radnóti utca útburkolatának kiszélesítésére vonatkozó műszaki tartalomról és
annak költségeiről**

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Radnóti utca útburkolatának helyreállítását és annak kiszélesítését a Borsos Miklós utcától a Móra Ferenc utca kereszteződéséig az 1. megoldás alapján.
2. A Képviselő-testület a kialakítás költségeinek összesen bruttó 4.024.680,- Ft összegű fedezetét a 2020. évi költségvetés terhére biztosítja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezéshez szükséges beszerzési eljárás lefolytatására, a vállalkozási szerződés tartalmának jóváhagyására és megkötésére.

Határidő: 2019. október 31. – a kialakítás végrehajtására

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda

Szabó Loránd
polgármester