

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek ¹ (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Dombóvár Város Önkormányzata	
Postai cím: Szabadság u. 18.	
Város: Dombóvár	Postai irányítószám: 7200

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Építési beruházás

II.2) A közbeszerzés mennyisége

<p>II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:</p> <p>Feladat a Dombóvár, Bajcsy-Zs. u. 2. szám alatti meglévő Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium felújítása során a következő nem építési engedély köteles építési munkák kivitelezése: Általános leírás: - homlokzat: 2 cm Baumit Thermo Vakolat - ablakkávák: ablakkáva (spaletta) hőszigetelés, 2 cm Baumit Thermo Vakolat - padlásfödémek: 40 cm (20 cm + 20 cm) közetgyapot/üveggypot, 0,036 W/m2K (pl. ISOVER DOMO) - nyílászárók cseréje: belső szárny cseréje műanyag nyílászárókra, belső tokszerkezet cseréjével, ablak Uw:1,15 W/m2K, ajtó (Uw=1,45 W/m2K) - járulékos munkák: ereszcatornák javítása Külső oldali hőszigetelés: homlokzat: 1650 m2 Nyílászárók cseréje: 505 m2</p> <p>Az épületre 2 cm Baumit Thermo Vakolat kerül. 2 mm maximális szemmagyság, gyárilag előkevert száraz hőszigetelő vakolóhabarcs, kézi felhordás. A hőszigetelő vakolat felhelyezése előtt a homlokzati hibák javítása, laza vakolati részek visszavésése. A nyílászáró szerkezeteket a fokozott igénybevétel és balesetveszély figyelembevételével kell kialakítani. A nyílászáró elemeinek biztonságosan tisztíthatónak kell lennie. A keretek és tokok álljanak ellen a deformációnak, és szélnyomás elleni ellenállásuk olyan legyen, hogy 1200Pa szélnyomás és 60 Pa szélszívás mellett ne engedjen meg légáthatolást, és ezeknek a követelményeknek eleget téve normál használatuk ne legyen gátolva. A légszigetelésnek a 40Pa nyomáskülönbség mellett 30m/hxm maximális határértéket megengedő szabványnak kell megfelelnie. Az nyílászárók pontos kialakítása a tervek szerint történjen, gyártásuk, beépítésük előtt a terveken szereplő méretek a helyszínen ellenőrizendőek. Az ablakok belső szárnyai cserélődnek. A munkálatok megkezdése előtt a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell. A megadott ablaktípusok méreteiben 1-2cm-es eltérések lehetnek. A meglévő ablakok eltávolítását a lehető legkevesebb bontással kell elvégezni. Az ablakok üvegezése víztiszta, clima plus hőszig. üvegezés, $U_g \leq 1,0$ W/m2K melegperemes üveggel, (teljes nyílászáró $U_w \leq 1,15$ W/m2K). Minden ablaktáblát a megfelelő méretű és típusú, a nyitást lehetővé tevő légmentes tömítéssel kell ellátni. Minden üveg buboréktól, hullámosságtól és más hiányosságoktól mentes legyen. A sima üvegek vastagsága a Magyar Szabványokban meghatározott értékű legyen. Az ajtók, az ablakok és a fix üvegfalak esetében a Vállalkozónak azzal kell számolnia, hogy minden olyan üvegfelület, mely a földszinti padlószinhez képest 2,00 méteres magasságnál lejjebb van, teljes egészében biztonsági üveggel kell üvegezni, vagy az üvegeket biztonsági fóliával kell ellátni a Magyar Szabványokban és a MABISZ-ban előírtaknak megfelelően. Üvegezés: 4-16-4 mm, dupla hőszigetelő üvegezés a belső szárnyban. A zárófödémre 40 cm (20 cm + 20 cm) vastag teljes keresztmetszetében hidrofóbizált ásványgyapot hőszigetelés kerül fektetéssel ($\lambda = 0,035$). A szigetelést 1 m magasságban fel kell hajtani a kéménytestekre. A szigetelést megfelelően megtisztított felületre kell fektetni. A szigetelés alá párazáró réteget nem szabad rakni! Az alulról érkező pára a hőszigetelésen keresztül távozik, a hidrofóbizált szigetelést nem károsítja. Viszont ha a pára útját elzárjuk, akkor az a fa fődémszerkezetet károsíthatja, komoly tartószerkezeti veszélyeket okozva! Hőszigetelés műszaki tulajdonságai: hővezetési tényezője (λ) = 0,035 W/m2K Vastagság tartomány: 400 Vastagság túrés: T5 rövid idejű vízfelvétel: WS max 1 kg/m2 Hosszú idejű vízfelvétel: WL(P) max 3 kg/m2 Pontszerű terhelés: PL 650 N Nyomószilárdság: CS 70 kP A hibás ereszcatorna és lefolyócső részek javítása. Festési és mázolás munkaként a nyílászárócseréje, illetve a gépészeti és elektromos felújítások során károsodott falfelületeknél és gépészeti vezetékeknél kell számolni. A gépészeti feladatok mellett az alábbi felújítás is a projekt része: · ablakkávák: ablakkáva (spaletta) hőszigetelés, 4 cm hőszigetelés a fal belső oldalán, Ytong Multipor, $\lambda = 0,045$ W/mK · padlásfödém: szigetelés, 2x20 cm közetgyapot, $\lambda = 0,036$ W/m2K (pl. ISOVER DOMO) · nyílászárók cseréje: U ablak: 1,15 W/m2K, konszignáció szerint, ajtó: 1,45 W/m2K, · szellőzési rendszer: Aereco vagy azzal egyenértékű passzív légbeeresztők, ablakba építve, tervek szerint · elektromos rendszer felújítása; világítótestek és fényforrások cseréje/korszerűsítése · hálózatra visszatápláló, 39 kWp csúcsteljesítményű napelemes rendszer telepítése (épületre) A közbeszerzés teljes mennyisége jelen rovat karakterkorlátozására tekintettel a Közbeszerzési dokumentum részét képező teljes AF-ben olvasható.</p>
--

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Harmadik Rész
IV.1.2) Az eljárás fajtája: A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, azon belül a Kbt. 115. § alkalmazásával lefolytatott közvetlen ajánlattételi felhívással indított nyílt közbeszerzési eljárás.

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény ² A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: ¹ [] [] [] [] / S [] [] [] - E [] [] [] [] [] [] A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: ¹ [] [] [] [] / [] [] [] [] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: ² 2018/05/24 (éééé/hh/nn)

V. szakasz: A szerződés teljesítése

V.1 A szerződést kötő fél (felek)

V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) ¹	
Hivatalos név: Topa és Társa Építési Kft.	
Postai cím: Dózsa György u. 100.	
Város: Tamási	Postai irányítószám: 7090

V.2) A szerződés teljesítése

V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt <input checked="" type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem A nem szerződésszerű teljesítés indoka:
V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2018/12/18 (éééé/hh/nn)
V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2019/04/23 (éééé/hh/nn)
V.2.4) A szerződés értéke A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 122 251 250 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk:²

--

¹ szükség szerinti számban ismétlje meg

² adott esetben